

PŘEHLED STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

SO 100 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
- SO 101 HLAVNÍ TRASA SILNICE II/305
- SO 110 VYVOLANÉ ÚPRAVY KOMUNIKACÍ TŘETÍ TŘÍDY
- SO 121 ÚPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, ZPEVNĚNÝCH PLOCH A PLOCH PRO PĚŠÍ
- SO 125 AUTOBUSOVÉ ZÁLIVY
- SO 185 DOPRAVNĚ - INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ (DIO)
- SO 190 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- SO 193 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

SO 300 VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY
- SO 301 ÚPRAVA ODVODNĚNÍ POLNÍ CESTY - VINARY

SO 400 ELEKTRO A SDĚLOVACÍ KABELY
- SO 430 PŘELOŽKY A NOVÉ VEDENÍ VO
- SO 450 PŘÍPRAVA PRO KABELOVÉ VEDENÍ VYSOKORYCHLOSTNÍCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

SO 800 OBJEKTY ÚPRAVY ÚZEMÍ
- SO 810 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A PLOCH DOČASNÉHO ZÁBORU, KÁCENÍ ZELENĚ

LEGENDA:

- VOZOVKA - NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY, ASFALTOVÝ BETON
- VOZOVKA - FRÉZOVÁNÍ, RECYKLACE ZA STUDENA, ASFALTOVÝ BETON
- VOZOVKA - NAPOJENÍ NA STÁV. KONSTRUKCI
- NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE VOZOVKY
- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA - CHODNÍK
- HOSPODÁŘSKÝ SJEZD - R-materiál
- ODLÁŽDĚNÍ PROPUSTKŮ
- ZELEŇ
- HRANY NÁSYPU/ZÁŘEZU
- HRANY ZPEVNĚNÝCH PLOCH
- HRANY NEZPEVNĚNÉ KRAJNICE
- OSA KOMUNIKACE
- 0,1 HEKTOMETRY
- PROPUSTKY
- PROPUSTKY - PROČIŠTĚNÍ
- 2⌀110 CHRÁNIČKY
- CHRÁNIČKA PRO SO450
- ULIČNÍ VPUST S PŘÍPOJKOU/ ŠACHTOVÁ VPUSŤ
- DLÁŽDĚNÝ ŽLAB/ ŽLABOVKA
- DRENÁŽNÍ POTRUBÍ
- ZAMĚŘENÍ - STÁVAJÍCÍ STAV
- KÁCENÍ STÁV. DŘEVIN/DŘEVINY VYŽADUJÍCÍ POVOLENÍ KE KÁCENÍ
- SOUVISEJÍCÍ STAVBA
- 1203/6 HRANICE PARCEL KATASTRU NEMOVITOSTÍ
- HRANICE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ
- ZÁBOR DOČASNÝ
- ZÁBOR TRVALÝ
- NOVÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- ROZHLEDOVÝ TROJÚHELNÍK
- NOVÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - OBNOVA
- RUŠENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

LEGENDA IS – stav

- CETIN S NN
- CETIN OVĚŘENÉ
- CETIN STP NEZAMĚŘENÁ POLOHA
- GASNET STŘEDOTLAK
- GASNET OCHRANNÉ PÁSMO
- ČEZ VN PODZEMNÍ
- ČEZ NN PODZEMNÍ
- ČEPS NADZEMNÍ
- KANALIZACE VINARY
- VODOVOD CHRUDIM

LEGENDA IS – návrh

- Stávající sítě Veřejného osvětlení
- Nové sítě Veřejného osvětlení CYKY 4x16mm2
- Zrušené zařízení Veřejného osvětlení
- Stávající stožár VO
- Nový stožár VO

SOUVISEJÍCÍ STAVBA

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VINARY

ČÍSLO REVIZE:	POPIS ZMĚNY / ODŮVODNĚNÍ:	DATUM:
01	ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK POLICIE ČR A ODBORU DOPRAVY CHRUDIM	02/2023

AUTORIZACE

ČÁST C

OBJEDNATEL:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
IČ: 70892822

ZHOTOVITEL:
ADVISIA projekty a řízení dopravních staveb
ADVISIA, s.r.o.
Rubeška 215/1
Praha 9, 190 00
www.advisia.cz, info@advisia.cz

NAVRHL / VYPRACOVAL: Ing. Dita Myšková
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Miloš Němec
TECHNICKÁ KONTROLA: Ing. Miroslav Větrovský
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Dita Myšková

AKCE: **Modernizace silnice II/305 Štěnec - křiž. I/17**

ČÍSLO PŘÍLOHY:	NÁZEV PŘÍLOHY:	FORMÁT: 4 x A4 / MĚŘÍTKO: 1 : 500	ČÍSLO ZAKÁZKY: 21-027-A
C.3.4	Koordinační situační výkres		DATUM: 04/2022
			REVIZE: 01
			STUPEŇ PD: DUR / PARÉ:

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv